

B-335 Brücke Merenschwand



Beschreibung

Teilabbruch des bestehenden Objektes. Verlängerung der Widerlager allseitig. Tiefenfundation mit Mikropfählen. Neubau einer tiefliegenden, schiefen Brückenplatte (6.2m x 17.0m) mit neuen Flügel- und Ufermauern. Vollflächige Abdichtung. Bau bei Vollsperrung mit Hilfsbrücke für Baustellenverkehr (Erneuerung Verbindungsstrasse Birri-Ottenbach)



Erbrachte Leistungen

Projektierung und Bauleitung B-335

Bauherr / Auftraggeber

Kanton Aargau
Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Abteilung Tiefbau



Baukosten

CHF 600'000.00

Realisierung

2015

