



N2/111 Halbüberdeckung N2 Zofingen



Beschreibung

Lärmschutzmassnahme Halbüberdeckung Zofingen

- Vorgespannte Deckenkonstruktion
- Mittelleitmauer auf Pfählen fundiert
- Bestehende Stützmauer integriert in Rückwandkonstruktion
- Rückwand und Untersicht Decke verkleidet mit Lärmschutzelementen
- Nothaltebucht mit Elektrostützpunkt
- Ausstellbucht mit Stapelbecken
- Fluchtbrücke (Stahlbetonkonstruktion)
- Entwässerung und Löschwasserleitung



Erbrachte Leistungen

Projekt- und teilweise Bauleitung

Bauherr / Auftraggeber

Kanton Aargau
Departement Bau, Verkehr und Umwelt
Abteilung Tiefbau

Baukosten

CHF 25'000'000.-

Realisierung

2003 - 2008

