



T5 Lärmschutz Rohrerstrasse Aarau



Beschreibung

Schwerkriegtsmauer mit Steinkorb-gabionen zwischen der T5 und der Rohrerstrasse. Länge ca 260m. Höhe der Mauer 3.50 – 6.50m. Mauerbreite am Fuss 3.0m. Auf der Mauerkrone wurde eine Lärmschutzwand H = 2.60m ebenfalls mit Steinkörben erstellt.

Anpassung der Liegenschaftsentwässerungen und Terraingestaltung siedlungsseits.

Erbrachte Leistungen

Projektierung und Bauleitung

Bauherr / Auftraggeber

Kanton Aargau
Departement Bau, Verkehr + Umwelt
Abt. Tiefbau / Brücken und Tunnel

Baukosten

CHF 1'800'000.00

Realisierung

2012

